




URZĄD GMINY IZABELIN
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROLNICTWA

ROŚ.7021. 124 . 2018.MM

Izabelin, 20.09.2018r.



GPWiK „Mokre Łąki”

Truskaw, ul. Mokre Łąki 8

05-080 Izabelin

W odpowiedzi na pismo znak L. Dz. /510/ 18 z dnia 12.09.2018r., dotyczące określenia charakteru i typu nawierzchni dróg gminnych, przekazuję stosowną informację. Jednocześnie informuję o wytycznych dotyczących zasad i warunków odtworzenia nawierzchni dróg gminnych, naruszonych w wyniku planowanych do realizacji robót kanalizacyjnych.

Lp.	Miejscowość	Ulica	Odcinek ulicy	Rodzaj nawierzchni
1	IZABELIN	Prymasowska	1 - 2	Gruntowa/ Tłuczniowa
	C	Leśnej Polany	3 - 7	Destrukt asfaltowy

Ad. 1. Odtworzenie nawierzchni gruntowej/tłuczniowej:

- nivelacja i wyrównanie istniejącej nawierzchni pasem szerokości do 5,00m,
- profilowanie i zagęszczanie przygotowanego podłoża,
- utwardzenie drogi na szerokości 4,50m kruszywem betonowym frakcji 31,5mm-63mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10,00cm, wraz z zaklinowaniem tłuczniem kamiennym frakcji 4-31,5mm warstwą grubości 10,00cm o rzędnej niwelety równej niwelecie drogi, jaka była przed przystąpieniem do robót, zamawiający przewiduje możliwość zmiany niwelety drogi jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu i zatwierdzeniu zakresu zmian,
- wykonanie utwardzenia ze spadkiem (daszkowym lub jednostronnym) 2 % w stronę pobocza,
- uporządkowanie terenu prowadzonych robót,

Ad. 3. Odtworzenie nawierzchni z destruktu asfaltowego:

- wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego frakcji 31,5-63mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10,00cm na szerokości wykopów podłużnych i poprzecznych,
- zakup oraz dostarczenie destruktu asfaltowego 0-31,5mm wraz z rozłożeniem warstwą 10,00 cm (po zagęszczeniu) w miejscu przekopów podłużnych i poprzecznych wraz z wykonaniem spadku (daszkowy lub jednostronny) po 2 % w stronę pobocza na całej szerokości nawierzchni drogi, pasem szerokości 3,50m,

- c) wyrównanie krawędzi nawierzchni destruktywnej,
- d) zagęszczenie nawierzchni walcem stalowym wibracyjnym,
- e) odtworzenie nawierzchni bitumicznej, warstwa ścieralna min. 5,00 cm po zagęszczeniu, beton asfaltowy 0-16mm na lepiszczu modyfikowanym,
- f) warstwę ścieralną należy ułożyć na całej szerokości jezdni (bez łączeń) i długości budowanej kanalizacji, pozostałe warstwy do wysokości istniejącej powierzchni jezdni na szerokości wykopu,
- g) wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa dolomitowego 0-31,5mm lub destruktu asfaltowego,
- g) regulacja istniejących w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej do poziomu nawierzchni jezdni,
- h) uporządkowanie terenu prowadzonych robót,

Jednocześnie sugerujemy aby utwardzone odcinku ul. Prymasowskiej oraz ul. Leśnej Polany, zlokalizowane na dz. nr ew. 1778/2, 1777, 1787 w m. Izabelin C, odtworzyć w oparciu o wyżej wymienione warunki do szerokości istniejącej nawierzchni po wcześniejszym uzgodnieniu tego z właścicielem/ władającym gruntem.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Wydział Stocowiska
mgr inż. Agata Bartoszewicz

Sprawę prowadzi:
Mateusz Milej
e-mail: m.milej@izabelin.pl
tel. 022 722 89 48

mgr inż. Anna Misiec
projekt do wykonania
projektu instalacyjnej
sieci wodociągowej i urządzeń
wodociągowej i urządzeń
gazowych



Załącznik do decyzji ~~postanowienia~~
Nr 71/ROSI/1 2016
z dnia 15.12.2016r.

Z urzędu WÓJTA
Ryszard Haczek
Ryszard Haczek
ZASTĘPCA WÓJTY

Załącznik do decyzji
Nr 70/ROSI/1 2016
z dnia 30.09.2016r.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Wydziału Spółdzielni
mgr inż. Mariusz Mielę

Lesna Polana 12