

Legenda

- P..... – Polna
- .....W..... – wysięg
- .....U..... – przykanalik uzgodniony
- .....000/00 – numer ewidencyjny działki
- I.... – punkt przewodu tłoczego
- S.... – studnia


Przykład:


PW92/31 – kanał na ulicy Polnej, wysięg do działki o numerze ewidencyjnym 92/31

Kolorem czerwonym opisano skrzyżowania z istniejącą oraz projektowaną infrastrukturą

Uwaga:

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić rzędne istniejącego uzbrojenia. Przykanaliki wykonac z rur PVC D=160 SN8 jedno- lub dwuwarstwowych. Studnie betonowe Ø1200 wykonac zgodnie z normą PN 10729

 CENTRUM TECHNIKI BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO EKOTECHNIKA Spółka z o.o., ul.Srebrna 16, 00-810 Warszawa			
INWESTOR:	GMINA IZABELIN – Izabelin ul. 3-go Maja 42		
OBIEKT:	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE IZABELIN		
NAZWA RYS:	PROJEKT WYŚNIEGÓW I PRZYKANALIKÓW DO KANAŁU H1/7 I H1/8 na odcinku PS8-PS1 i PS8-PS9 w ul. Polnej		
PROJEKTOWAŁ	Andrzej BRAUN	514/66/W/w	TECHNOLOGIA
OPRACOWAŁ	Marek SOBECKI		BUD – WTK.
SPRAWDZIŁ	Włodzisław ZAKRZEWSKI		1:100 / 1:500
DATA:	12.08/73/W/w		VIII 2007
PIŃKCA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS



POWIERZANIE I KOPLOWANIE BEZ ZGODY CENTRUM TECHNIKI BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO EKOTECHNIKA ZABRONIONE.