Województwo: mazowieckie
Powiat: warszawski zachodni
Jednostka ewidencyjna: 143202_2, Izabelin
Obręb: 0001, Izabelin

OD.6640.1.1675.2019

SKALA 1:500

MAPA SYTUACYJNO-WYSKOŚCIOWA
DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Terenu położnonego: ***gm. Izabelin***
obr. 0001, Izabelin
dz. ew. 1183/2

Skala: ***1:500*** Sekcja: ***mapa numeryczna***
Układ wysokości "Kronsztadt 06", Układ współrzędnych "PUWG 2000"
Teren oznaczony ***kolorem niebieskim*** został zaktualizowany pomiarem sytuacyjno wysokościowym i inwentaryzacją urządzeń podziemnych w miesiącu ***kwietniu 2019r.***
- brak służebności
- nie badano służebności
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji

Błonie dnia 26.04.2019r. Wykonał:

AZYMUT II
USŁUGI GEODEZYJNE
Krzysztof Zalewski
05-870 Błonie, Powstańców 18B lok. 7
NIP 529-102-92-40, tel. 604255684

Geodeta Uprawniony
Krzysztof Zalewski
05-870 Błonie, Powstańców 18B lok. 7
tel. 604 255 684
Zaśw. Nr 17460

Skala: 1:500 Obiekt: Izabelin, dz. 1183/2

Usytuowanie stałego przewodu:
Prawostr. kanalizacyjnego nadcinku:
20-21-22-23-24-25-26

wkreślono do realizacji.

Przed rozpoczęciem robót należy wystąpić o wyznaczenie projektowanej trasy w terenie.
(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 26.VIII.1991r.)

Geodeta Uprawniony
Krzysztof Zalewski
05-870 Błonie, Powstańców 18B lok. 7
604 255 684
Zaśw. Nr 17460

Błonie dn. 12 CZE. 2019 Wykonawca: .....

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI
P. 1432. 2019, 1932
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego
16 04 2019
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu
Z up. STAROSTY
Imię, nazwisko i podpis pracownika obsługującego zasób
Geodeta

STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI
Niniejsza dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej na podstawie art. 26b i 28c ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
Komunikacja
380.2019 2019 -07- 11
OD.6630. Ołtarzew Mazowiecki dnia
Z up. STAROSTY
mgr inż. Marcin Rabek
Przewodniczący narady koordynacyjnej



LEGENDA

- proj. przewody grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej
- S1 — projektowana studzienka Ø600mm z włazem kl. D400
- S3 — projektowana studzienka Ø425mm z włazem kl. D400
- Pk4 — projektowane przyłącze kanalizacyjne do granicy działki

Projektowana kanalizacja sanitarna Dz200x5,9 PVC-U kl.S SN8 SDR34, i~5,3‰-6,0‰

L.p.	odcinek		długość [m]
1	Si	S1	19,0
2	S1	S2	37,0
3	S2	S3	14,5
4	S3	S4	25,0
5	S4	S5	22,0
6	S5	S6	18,5
7	S6	S7	38,5
8	Si	S8	29,0
9	S8	S9	26,0
10	S9	S10	30,0
11	S10	S11	27,0
12	S11	S12	16,0
13	S12	S13	51,5
Długość całkowita			**354,0**

Projektowane przyłącza kanalizacyjne Dz160x4,7 PVC-U kl.S SN8 SDR34, i~2,0%-10,5%

L.p.	odcinek		długość [m]
1	S1	Pk1	4,0
2	S2	Pk2	4,0
3	S3	Pk3	4,0
4	S4	Pk4	3,5
5	S5	Pk5	3,5
6	S6	Pk6	3,5
7	S7	Pk7	3,5
8	S8	Pk8	4,5
9	S9	Pk9	5,0
10	S10	Pk10	5,0
11	S11	Pk11	4,0
12	S12	Pk12	4,0
13	S13	Pk13	3,0
Długość całkowita			**51,5**

Projekt zakłada budowę
- sieci kanalizacji sanitarnej z rur Dz200 x 5,9 PVC-U kl.S SDR34 SN8 - 354,0 m
- 13 przyłączy kanalizacyjnych z rur Dz160 x 4,7 PVC-U kl.S SDR34 SN8 - 51,5 m
- 7 studzienek kanalizacyjnych Ø600 mm z włazem Ø0,6m kl. D400
- 6 studzienek kanalizacyjnych Ø425 mm z włazem kl. D400

za zgodność z oryginałem
mgr inż. ELŻBIETA KOZŁOWSKA
uprawn. państw. nr SI-7088/87
w zakresie sieci uzbrojenia terenu i inżynieryjna
w zakresie ochrony środowiska
(Dz. U. nr 38, poz. 454 oraz Dz. U. nr 8, poz. 46)

Wykonawca projektu: **Usługi Projektowe - Krystyna Szarlik ul. Przechodnia 12, Blizne Łaszczyńskiego**		Inwestor:	**GPWiK Izabelin „Mokre Łąki" Mokre Łąki 8, Truskaw 05-080 Izabelin**
Inwestycja:	**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lubomirskiego (dz. nr 1183/2), gm. Izabelin**		
Tytuł:	**Projekt zagospodarowania terenu**		
Projektant:	**mgr inż. Elżbieta Kozłowska** Upr. nr SI-7088/87		
Opracował:	**mgr inż. Krystyna Szarlik**		
Sprawdzający:	**mgr inż. Paweł Antczak** Upr. nr MAZ/0575/PBS/17		
Projekt budowlany	Data: **18.10.2019 r.**	Skala: **1:500**	Rys. **2**

Błonie dn. 2019-04-10