PRZEDMIAR INWESTORSKI

CPV

Nazwa robót: Wodociąg ul kwitnaca, Jasminowa,Konwaliowa
Lokalizacja: Mościska Gm Izabelin

Inwestor: GPWiK Izabelin
05-080 Izabelin ul Mokre łąki 8

PRZEDMIAR

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Roboty przygotowawcze i towarzyszace				
1	1	KNNR N001-01-11-01-00	Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym	km	0,395
1	2	KNNR 1 0527-01	Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m	kmpl	3,000
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1	3		3,000
1	3	KNNR 1 0527-06	Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m	kmpl	3,000
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1	3		3,000
2	Roboty ziemne i odtworzenie nawierzchni				
2	4	KNR AT-11 0104-01	Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3 Obmiar: 4 sztuk x 8,0 m x 1,0 m x 1,9 m	m³	54,720
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1	9*0,8*1,9*4		54,720
2	5	KNR AT-11 0108-01	Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - przewóz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat I-II	m³	54,720
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1	54,72		54,720
2	6	KNR AT-11 0108-06	Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat I-II	m³	24,320
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1	24,32		24,320
2	7	KNR-W 2-01 0310-0401	Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. I-II; głębokość do 3.0 m obmiar:	m³	15,500
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1	15,5		15,500
2	8	KNR AT-11 0109-01	Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3	m³	54,720
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1	54,72		54,720
2	9		Dostawa piasku do wymiany gruntu i zasypania wykopu	m³	54,720
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1	54,72		54,720
2	10	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm Obmiar:	m²	79,200
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1	(2,2*4)*9		79,200