

PRZEDMIAR INWESTORSKI

CPV

Budowa: Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Kordeckiego w Izabelinie B gm Izabelin

Obiekt: Kanalizacja sanitarna

Lokalizacja: ulKordeckiego w m Izabelin B

Inwestor: GPWiK Mokre Łąki Izabelin Sp z oo
Ul Mokre Łąki 8
05-080 Izabelin

PRZEDMIAR

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET ILOŚĆ
1	Kanalizacja sanitarna ul Kordeckiego roboty ziemne				
1	1	KNR 201-01-20-03-00	Roboty pomiarowe - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km	0,184
1	2	KNR 201-02-06-04-10	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m ³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km	m ³	296,000
1	3	KNR 201-03-22-02-00	Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami stalowymi z rozbiorką w gruncie kat 3-4	m ²	552,000
1	4	KNR 201-03-24-02-00	Umocnienie ścian wykopów wypraskami stalowymi głęb do 3,0 m - dodatek za grunt nawodniony kat 3-4	m ²	140,000
1	5	KNR 201-06-07-01-00	Igłofiltry wplukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m	szt	26,000
1	6	KNR 201-06-16-02-01	Tymczasowy rurociąg z rur stalowych kolnierзовych ø 200	metr	50,000
1	7	KNR 201-06-05-01-00	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające	m-godz	30,000
1	8	KNR 218-05-01-02-00	Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm	m ²	184,000
1	9	KNR 201-02-12-05-10	Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,40 m ³ w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 10 Mg	m ³	296,000
1	10	KNR 201-02-29-02-00	Odspojenie i przemieszczenie do 10 m spsycharkami 75 KM gruntu kat 3	m ³	296,000
1	11	KNR 201-02-36-01-00	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3	m ³	296,000
2	Kanalizacja sanitarna ul Kordeckiego roboty instalacyjne				
2	1	WKNR W218-04-08-03-10	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 łączone na wcisk w wykopie umocnionym	metr	184,000
2	4	WKNR W218-05-17-02-01	Studzienka ø 600 L=1,0 m z rurą teleskopową i pokrywą	szt	6,000
2	5	WKNR W218-07-06-02-00	Próba szczelności kanałów rurowych ø 200 (długość 50 m)	szt	6,000
4	Kanalizacja sanitarna ul Kordeckiego odrzuty do granic nieruchomości r. ziemne				
4	1	CEN 201-01-20-03-00	Roboty pomiarowe - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km	0,085
4	2	KNR 201-02-06-04-10	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m ³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km	m ³	127,000
4	3	KNR 201-03-22-02-00	Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami stalowymi z rozbiorką w gruncie kat 3-4	m ²	130,000
4	5	KNR 201-03-20-05-00	Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie kat 3-4	m ³	127,000
5	Kanalizacja sanitarna ul Kordeckiego odrzuty do granic nieruchomości				

					SYKAL-NET	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
5	1	WKNR W218-04-08-02-10	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 łączone na wcisk w wykopie umocnionym	metr	85,000	
5	2	WKNR W218-07-06-02-00	Próba szczelności kanałów rurowych ø 200 (długość 50 m)	szt	1,000	
5	3	WKNR W218-05-11-03-00	Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 20 cm	m³	17,000	
5	4	WKNR W218-04-21-02-10	Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk ø 160 w wykopie umocnionym	szt	5,000	
<hr/>						
6	Kanalizacja sanitarna ul Kordeckiego roboty drogowe					
6	1	KNR 231-08-02-03-00	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego grub 10 cm	m²	280,000	
6	3	KNR 231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m²	280,000	
6	4	KNR 231-01-14-01-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm	m²	280,000	
6	5	KNR 231-01-14-03-00	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 8 cm	m²	828,000	
6	6	KNR 231-01-07-01-00	Wyrównanie podbudowy tłuczniem zagęszczanie mechaniczne grub do 10 cm	m³	83,000	
6	7	KNR 231-01-18-02-00	Pielęgnacja podbudowy hydrolitem	m²	828,000	
6	8	KNR 231-03-11-01-00	Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa wiążąca grub 4 cm	m²	828,000	
6	9	KNR 231-03-11-02-00	Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa wiążąca - dodatek za 1 cm	m²	828,000	