

PRZEDMIAR INWESTORSKI

CPV

Budowa: Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Sosnowej w Hornówku gm Izabelin

Obiekt: Kanalizacja sanitarna

Lokalizacja: Sosnowa w m Hornówek

Inwestor: GPWiK Mokre Łąki Izabelin Sp z oo
Ul Mokre Łąki 8
05-080 Izabelin

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1 Kanalizacja sanitarna ul Sosnowa roboty ziemne					
1	1	KNR 201-01-20-03-00	Roboty pomiarowe - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km	0,278
1	2	KNR 201-02-06-04-10	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km	m³	498,000
1	3	KNR 201-03-22-02-00	Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami stalowymi z rozbiórką w gruncie kat 3-4	m²	1112,000
1	4	KNR 201-03-24-02-00	Umocnienie ścian wykopów wypraskami stalowymi głęb do 3,0 m - dodatek za grunt nawodniony kat 3-4	m²	200,000
1	5	KNR 201-06-07-01-00	Igłofiltry wplukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m	szt	30,000
1	6	KNR 201-06-16-02-01	Tymczasowy rurociąg z rur stalowych kołnierзовych ø 200	metr	50,000
1	7	KNR 201-06-05-01-00	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające	m-godz	30,000
1	8	KNR 218-05-01-02-00	Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm	m²	250,000
1	9	KNR 201-02-12-05-10	Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 10 Mg	m³	1112,000
1	10	KNR 201-02-29-02-00	Odspojenie i przemieszczenie do 10 m spycharkami 75 KM gruntu kat 3	m³	1112,000
1	11	KNR 201-02-36-01-00	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3	m³	1112,000
2 Kanalizacja sanitarna ul Sosnowa roboty instalacyjne					
2	1	WKNR W218-04-08-03-10	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 łączone na wcisk w wykopie umocnionym	metr	278,000
2	3	WKNR W218-05-17-01-01	Studzienka ø 425 L=1,0 m ze stożkiem i pokrywą żeliwną	szt	10,000
2	4	WKNR W218-05-17-02-01	Studzienka ø 600 L=1,0 m z rurą teleskopową i pokrywą	szt	1,000
2	5	WKNR W218-07-06-02-00	Próba szczelności kanałów rurowych ø 200 (długość 50 m)	szt	6,000
4 Kanalizacja sanitarna ul Sosnowa odrzuty do granic nieruchomości r. ziemne					
4	1	KNR 201-01-20-03-00	Roboty pomiarowe - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km	0,063
4	2	KNR 201-02-06-04-10	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km	m³	72,000
4	3	KNR 201-03-22-02-00	Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami stalowymi z rozbiórką w gruncie kat 3-4	m²	145,000
4	4	KNR 201-03-24-02-00	Umocnienie ścian wykopów wypraskami stalowymi głęb do 3,0 m - dodatek za grunt nawodniony kat 3-4	m²	35,000
4	5	KNR 201-03-20-05-00	Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie kat 3-4	m³	72,000

		SYMBOL		NAZWA		SYKAL-NET	
DZ	POZ	POZYCJI		POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ
4	6	KNR	201-06-07-01-00	Igłofiltry wplukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m	szt	6,000	
4	7	WKNR	W218-09-01-01-00	Montaż konstrukcji podwieszeń kabli typ lekkie o rozpiętości 4 m	kmpł	3,000	
4	8	KNR	201-06-05-01-00	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające	m-godz	12,000	
4	9	KNR	201-02-13-01-00	Roboty ziemne z hałd koparkami chwytakowymi 0,25 m³ w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 5 Mg	m³	12,000	
5	Kanalizacja sanitarna ul Sosnowa odrzuty do granic nieruchomości						
5	1	WKNR	W218-04-08-02-10	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 łączone na wcisk w wykopie umocnionym	metr	63,000	
5	2	WKNR	W218-07-06-02-00	Próba szczelności kanałów rurowych ø 200 (długość 50 m)	szt	2,000	
5	3	WKNR	W218-05-11-03-00	Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 20 cm	m³	11,300	
5	4	WKNR	W218-04-21-02-10	Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk ø 160 w wykopie umocnionym	szt	12,000	
6	Kanalizacja sanitarna ul Sosnowa łukowa roboty drogowe						
6	1	KNR	231-08-02-03-00	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego grub 10 cm	m²	1638,000	
6	3	KNR	231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m²	1638,000	
6	4	KNR	231-01-14-01-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm	m²	1638,000	
6	5	KNR	231-01-14-03-00	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 8 cm	m²	1638,000	