Zestawienie dodatkowych przykanalików – ul. Abrahama w Sierakowie

L.p.	Nazwisko i imię właściciela	Nr działki	Nr studzienki/ trójnika	Dł. do granicy działki [m] / Orientac. długość całkowita [m]	Spadek przykanalika [%]	Rzędna terenu istniejącego: Rzędna włączenia w ulicy	Rzędna terenu istniejącego: Rzędna dna przewodu na granicy działki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		174 (b)	S23	3 30	2	82,88 78,56/81,00	82,90 81,10	„oś w oś”
2		36/1	T4	5,0 20	7	81,38 78,22/78,42	81,40 78,77	Trójnik „poderwany”
3		43a,45,47	S3'	10,0 45	2	82,00 77,45/79,80	82,00 80,00	„In situ”
4		48/1	S3'	5,0 40	2	82,00 77,45/80,10	82,00 80,20	„In situ” – zmiana sposobu włączenia do kanału głównego
5		604a/3	T21a	10,0 25	2	82,75 80,74	82,75 80,94	trójnik
6		175a	S39	11,0 40	2	82,14 78,61/79,98	82,2 80,2	„In situ”
7		175b	S39	12,50 4	2	82,14 78,61/80,55	82,2 80,8	„In situ”

mgr inż. Paweł Antczak
upr. bud. do proj. w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń
[illegible]/05/S/PBS/17

Krystyna Świerlik