


| | | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Rzędne terenu | 95,50 | 95,30 | 95,50 | 95,50 | 95,50 | 95,40 |
| Rzędne dna kanału | 93,15 | 93,36 | 93,50 | 93,57 | 93,57 | 93,70 |
| Zagłębienie kanału | 2,35 | 1,94 | 2,00 | 1,93 | 1,93 | 1,70 |
| Spadki i długości | i =5,0‰ L=108,0m | | | | | |
| Średnica, materiał | DN200 x 5,9 PVC-U kl.S SDR34 SN8 | | | | | |
| Odległości, długości | 40,5 | 23,3 | 63,8 | 17,5 | 24,0 | |



UWAGI:

- RUROCIĄG UKŁADAĆ NA PODSYPCE PIASKOWEJ ZAGĘSZCZONEJ MECHANICZNIE Gr. 15 cm. PRZED UKŁADANIEM RUROCIĄGU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA RUR;
- ODCINKI WYKOPU POD RUROCIĄG W POBLIŻU KOLIZJI Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM NALEŻY WYKONYWAĆ RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI
- RZĘDNE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA SĄ WARTOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI DOKŁADNE WARTOŚCI USTALIĆ PODCZAS PRAC WYKONAWCZYCH

| | | | |
|---|--|--|------------------|
| Wykonawca projektu: Usługi Projektowe - Krystyna Szarlik ul. Przechodnia 12, Blizne Łaszczyńskiego | | Inwestor: GPWiK IZABELIN "MOKRE ŁĄKI" Mokre Łąki 8, Truskaw 05-080 Izabelin | |
| Inwestycja: | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Izabelinie Południowym, gm. Izabelin - budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Jeremiego, ul. Skrzetuskiego, ul. Kmicica, ul. Ketlinga, ul. Zagłoby | | |
| Tytuł: | Profil podłużny sieci kanalizacyjnej w ul. Ketlinga | | |
| Projektant: | mgr inż. Elżbieta Kozłowska Upr. nr St-708/87 | | |
| Opracował: | mgr inż. Krystyna Szarlik | | |
| Sprawdzający: | mgr inż. Paweł Antczak Upr. nr MAZ/0575/PBS/17 | | |
| Projekt budowlany | Data: 03.08.2020 r. | Skala: 1:100/500 | Rys. 7 |