

PRZEDMIAR INWESTORSKI

CPV

Budowa: Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Sory Truskawiu gm Izabelin
Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Lokalizacja: ul Sory
Inwestor: GPWiK Mokre Łąki Izabelin Sp z oo
Ul Mokre Łąki 8
05-080 Izabelin

PRZEDMIAR

Strona 1

DZ		SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET ILOŚĆ
1		Kanalizacja sanitarna roboty ziemne				
1	1	KNR	201-01-20-03-00	Roboty pomiarowe - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km	214,000
1	2	KNR	201-02-06-04-10	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km	m³	535,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			214*1*2,5		535,000
1	3	KNR	201-03-22-02-00	Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami stalowymi z rozbiorką w gruncie kat 3-4	m²	1070,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			2,5*214*2		1070,000
1	4	KNR	201-03-24-02-00	Umocnienie ścian wykopów wypraskami stalowymi głęb do 3,0 m - dodatek za grunt nawodniony kat 3-4	m²	1070,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			1070		1070,000
1	5	KNR	201-06-07-01-00	Iglofiltry wplukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m	szt	100,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			100		100,000
1	6	KNR	201-06-16-02-01	Tymczasowy rurociąg z rur stalowych kołnierзовych ø 200	metr	50,000
1	7	KNR	201-06-05-01-00	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające	m-godz	80,000
1	8	KNR	218-05-01-02-00	Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm	m²	32,100
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			214*1*0,15		32,100
1	9	KNR	201-02-12-05-10	Roboty ziemne z hald koparkami podsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 10 Mg	m³	535,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			535		535,000
1	10	KNR	201-02-29-02-00	Odspojenie i przemieszczenie do 10 m spycharkami 75 KM gruntu kat 3	m³	535,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			535		535,000
1	11	KNR	201-02-36-01-00	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3	m³	535,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			535		535,000
2		Kanalizacja sanitarna roboty instalacyjne				
2	1	WKNR	W218-04-08-03-10	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 łączone na wcisk w wykopie umocnionym	metr	214,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			214		214,000
2	4	WKNR	W218-05-17-02-01	Studzienka ø 600 L=1,0 m z rurą teleskopową i pokrywą	szt	4,000

DZ POZ		SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET ILOŚĆ
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 4		
					4,000
2	5	WKNR W218-07-06-02-00	Próba szczelności kanałów rurowych ø 200 (długość 50 m)	szt	2,000
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 2		2,000
2	6	WKNR W218-01-09-03-10	Rury ciśnieniowe z PE w wykopie umocnionym ø 90	metr	13,000
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 13		13,000
2	7	WKNR W218-05-17-02-01	Studzienka "VAWIN" ø 425 L=1,0 m z rurą teleskopową i pokrywą	szt	5,000
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 5		5,000
4	Kanalizacja sanitarna odrzuty do granic nieruchomości r. ziemne				
4	1	KNR 201-01-20-03-00	Roboty pomiarowe - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km	0,011
4	2	KNR 201-02-06-04-10	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km	m³	31,000
4	3	KNR 201-03-22-02-00	Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami stalowymi z rozbiórka w gruncie kat 3-4	m²	66,000
4	4	KNR 201-03-24-02-00	Umocnienie ścian wykopów wypraskami stalowymi głęb do 3,0 m - dodatek za grunt nawodniony kat 3-4	m²	66,000
4	5	KNR 201-03-20-05-00	Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie kat 3-4	m³	31,000
4	6	KNR 201-06-07-01-00	Igłofiltry wplukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m	szt	22,000
4	7	WKNR W218-09-01-01-00	Montaż konstrukcji podwieszeń kabli typ lekkie o rozpiętości 4 m	kmpl	3,000
4	8	KNR 201-06-05-01-00	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające	m-godz	18,000
4	9	KNR 201-02-13-01-00	Roboty ziemne z hald koparkami chwytakowymi 0,25 m³ w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 5 Mg	m³	31,000
5	Kanalizacja sanitarna odrzuty do granic nieruchomości				
5	1	WKNR W218-04-08-02-10	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 łączone na wcisk w wykopie umocnionym	metr	10,500
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 10,5		10,500
5	2	WKNR W218-07-06-02-00	Próba szczelności kanałów rurowych ø 200 (długość 50 m)	szt	1,000
5	3	WKNR W218-05-11-03-00	Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 20 cm	m³	0,210
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 10,5*1*0,02		0,210
5	4	WKNR W218-04-21-02-10	Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk ø 160 w wykopie umocnionym	szt	10,000
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 10		10,000
6	Kanalizacja sanitarna roboty drogowe				
6	1	KNR 231-08-02-03-00	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego grub 10 cm	m²	961,500
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Charlampa	<i>Obliczenie ilości</i> 109*4,5		490,500
	2	J kazimerza	157*3		471,000
6	3	KNR 231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m²	961,500
6	4	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m²	224,500
	<i>Lp</i> 2	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 224,5*1		224,500
6	5	KNR 231-01-14-03-00	Warstwa górną podbudowy z kruszywa naturalnego grub 8 cm	m²	963,000
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 4,5*214		963,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
6	6	KNR 231-01-14-04-00	Warstwa góna z kruszywa naturalnego - dodatek za 1 cm	m²	1926,000
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie iloŃci</i> 963*2		1926,000
8	Kanalizacja sanitarna Przepomownia sciekow wraz z wyposarzeniem				
8	1	KNR 201-03-25-04-00	Umocnienie Ńcian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głąb do 6,0 m grodzicami wbijanymi pionowo w gruncie kat 1-2	m²	96,000
8	2	KNNR N001-06-01-01-10	Reczne wykonanie studni depresyjnych ø do 150 w gruncie kategorii 1 filtr z tworzyw sztucznych	metr	10,000
8	3	KNNR N001-06-03-01-00	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające	m-godz	96,000
8	4	KNNR N001-06-13-01-01	Rurociąg z rur stalowych Z/S spawanych ø 100	metr	50,000
8	5	KNNR N001-02-04-03-20	Roboty ziemne koparką chwytkową 0,60 m³ w gruncie kategorii 1-2 z transportem urobku wywrotką 15 MG	m³	48,000
8	6	KNNR N001-02-08-01-20	Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 15 Mg przy przewozie po drogach gruntowych	m³	12,000
8	7	KNNR N011-04-05-07-00	Studnia przepomowni kręgów betonowych ø 2000 głąbokoŃci do 6 m w wykopie	szt	1,000
8	8	CEN N011-06-08-01-00	Analogia „dostawa” montaŃ wyposaŃeniahydraulicznego elektrycznego z osprzetem zewnętrznym szkolenie i rozruch pompowni	kmpl	1,000
8	9	KNNR N001-02-14-01-10	Zasypanie wykopu spycharką 100 KM z zagęŃszeniem spycharką warstwami grub 30 cm w gruncie kategorii 1-2	m³	11,070