

Nazwa zamówienia: Adaptacja pomieszczenia w budynku prasy pod nowe urządzenia do mechanicznego odwadniania osadu z umowy GPWiK/JRP/RB/1/2022, Etap II.

Nr sprawy: GPWiK/DTO/RB/1/2022

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 - 1) wykonanie demontażu istniejących cokołów, cięcie i kucie posadzki pod nowe kanały ściekowe i podbudowy ścian działowych, bruzdowanie posadzki pod kanalizację do pomieszczenia sanitarnego oraz odwodnienia kanałów; utylizacja powstałego gruzu;
 - 2) wykonanie kanalizacji podposadzkowej i odtworzenie posadzki w miejscu prowadzenia kanalizacji;
 - 3) wykonanie wzmocnienia posadzki elementami konstrukcyjnymi zbrojonymi w miejscu posadowienia urządzenia do odwadniania osadu ściekowego;
 - 4) wykonanie żelbetowych kanałów ściekowych z kątownikiem stalowym i kratkami antypoślizgowymi GRP;
 - 5) wykonanie fundamentu, izolacji oraz ścian wraz ze stropem pomieszczenia sanitarnego oraz rozdzielni;
 - 6) doprowadzenie rurociągu ssawnego osadu do pompy nadawy osadu;
 - 7) wykonanie betonu spadkowego w kierunku nowych kanałów na istniejącej posadzce;
 - 8) wykonanie izolacji z żywicy epoksydowej na betonie spadkowym posadzki.
2. Wymagania techniczne:
 - 1) żywica epoksydowa o właściwościach antykorozyjnych, ochronnych, wodoodporna, klasy nie gorszej niż np.: Sikafloor-150 do gruntowania, SIKACOR 299;
 - 2) rurociąg stalowy doprowadzający osad i elementy połączeniowe nie gorsze niż ze stali 304 gatunek 1.4301;
 - 3) elementy połączeniowe muszą być odporne na korozję.
 - 4) grubość ścian działowych nowego pomieszczenia 12 cm, wysokość ścian 3 m;
 - 5) stropu z płyt warstwowych dachowych z wypełnieniem pianka PUR gr. 12cm;
 - 6) nowo wydzielone pomieszczenie rozdzielni oraz sanitarne musi być szczelne, tak aby zachować separację od pomieszczenia głównego z prasą.
3. Wymagania dodatkowe:
 - 1) biorąc pod uwagę istotne znaczenie obiektu, wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z wytycznymi projektowymi oraz w uzgodnieniu z projektantem;
 - 2) wszystkie prace, jak i montażowe muszą być wykonane zgodnie ze sztuką inżynierską oraz obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).
4. Miejsce prac adaptacyjnych:

ul. Mokre Łąki 8, Truskaw, 05-080 Izabelin, budynek pras.
5. Termin wykonania prac objętych zamówieniem:

Termin wykonania trzy tygodnie od dnia podpisania umowy;
6. Odbiór i rozliczenie zamówienia:
 - 1) Rozliczenie nastąpi po wykonaniu zamówienia na podstawie faktury VAT.
 - 2) Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru zamówienia.
 - 3) Termin płatności: 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.


7. Gwarancja jakości:

Okres gwarancyjny na materiały, jak i wykonane prace wynosi 24 miesiące od dnia odbioru zamówienia – stwierdzonej protokołem odbioru zamówienia.

Uwaga ogólna:

Wykonawca zapewnia we własnym zakresie materiały budowlane, maszyny, sprzęt budowlany konieczny do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Po stronie Wykonawcy będzie zapewnienie wywozu i utylizacji urobku budowlanego, demontowanych elementów budynku.

Zamawiający zapewnia dostęp do sieci elektroenergetycznej, wody wodociągowej, odbioru ścieków.

PREZES ZARZĄDU

Paweł Bohdziewicz