

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa parteru budynku biurowego na terenie
oczyszczalni ścieków "MOKRE ŁĄKI",
ADRES INWESTYCJI : dz.ew. nr 865/9, obręb 0025 TRUSKAW
INWESTOR : Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin
Mokre Łąki Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : Mokre Łąki 8, 05-080 Truskaw
BIURO PROJEKTÓW : Stajno Miernik Architekci Sp. z o.o.
ADRES BIURA : Ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa
BRANŻA: : ROBOTY BUDOWLANE

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Mirosław Sujka
DATA OPRACOWANIA : 30.09.2026

Opracował
Mirosław Sujka

Data opracowania
poniedziałek, 12 październik 2026

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

PR_01_SMA_IZAB_BUD.ath

30.09.2026

Lp.	Pozycje	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	1 - 8	DEMONTAŻE	0,00
2	9 - 14	UZUPEŁNIENIE ŚCIAN	0,00
3	15 - 25	POSADZKI	0,00
4	26 - 26	OKŁADZINY ŚCIENNE	0,00
5	27 - 32	ROBOTY MALARSKI	0,00
6	33 - 37	STOLARKA	0,00
7	38 - 42	ŚLUSARKA	0,00
8	43 - 59	MEBLE	0,00
9	60 - 77	WYPOSAŻENIE	0,00
10	78 - 91	POCHYLNIA	0,00
11	92 - 94	WYWIEZIE NIE GRUZU	0,00
		RAZEM	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nr SST	Podst.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty budowlane						
1		45111000-8	DEMONTAŻE			
1 d.1	SST 2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
2 d.1	SST 2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
			10,25	m ²	10,25	
					RAZEM	10,25
3 d.1	SST 2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
			4,72	m ²	4,72	
					RAZEM	4,72
4 d.1	SST 2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
			41,26	m ²	41,26	
					RAZEM	41,26
5 d.1	SST 2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
			1,89	m ³	1,89	
					RAZEM	1,89
6 d.1	SST 3	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
			0,71	m ³	0,71	
					RAZEM	0,71
7 d.1	SST 3	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
			8,86	m	8,86	
					RAZEM	8,86
8 d.1	SST 2	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka schodów wraz ze stopniami	m ³		
			1,89	m ³	1,89	
					RAZEM	1,89
2			UZUPEŁNIENIE ŚCIAN			
9 d.2	SST 4	KNR AT-12 0102-06	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem GKB jednostronnym dwuwarstwowym 100-02; System NIDA Tynk 125A100 - izolowane akustycznie wełną mineralną zgodnie z projektem	m ²		
			21,65	m ²	21,65	
					RAZEM	21,65
10 d.2	SST 4	KNR AT-12 0103-05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem GKB jednostronnym dwuwarstwowym 75-02; System NIDA Ściana 125A75 - izolowane akustycznie wełną mineralną zgodnie z projektem	m ²		
			4,1	m ²	4,10	
					RAZEM	4,10
11 d.2	SST 4	KNR AT-12 0103-05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem GKB obustronnym dwuwarstwowym 75-02; System NIDA Ściana 125A75 płyty GKB/GKBI - izolowane akustycznie wełną mineralną zgodnie z projektem	m ²		
			12,03	m ²	12,03	
					RAZEM	12,03
12 d.2	SST 4	KNR AT-12 0102-05	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem GKB jednostronnym dwuwarstwowym 75-02; System NIDA Tynk 100A75 - izolowane akustycznie wełną mineralną zgodnie z projektem	m ²		
			12,55	m ²	12,55	
					RAZEM	12,55
13 d.2	SST 4	KNR AT-12 0102-05	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem GKB jednostronnym dwuwarstwowym 75-02; System NIDA Tynk 100A75 - izolowane akustycznie wełną mineralną zgodnie z projektem	m ²		
			1,5	m ²	1,50	
					RAZEM	1,50
14 d.2	SST 4	KNR AT-12 0103-07	Dodatek za następną warstwę płyt g.-k. GKB	m ²		
			8,2	m ²	8,20	
					RAZEM	8,20
3			POSADZKI			
3.1			Demontaż			
15 d.3.1	SST 8	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		

Lp.	Nr SST	Podst.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			42,6	m ²	42,60	
					RAZEM	42,60
16 d.3.1	SST 8	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
			72,52	m ²	72,52	
					RAZEM	72,52
3.2			Przygotowywanie powierzchni			
17 d.3.2	SST 8	KNR W-01 0101-03	Frezowanie starych podłoży betonowych	m ²		
			125,5	m ²	125,50	
					RAZEM	125,50
18 d.3.2	SST 8	NNRNKB 202 1130-02 + NNRNKB 202 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
			125,5	m ²	125,50	
					RAZEM	125,50
3.3			Posadzka betonowa			
19 d.3.3	SST 8	wycena indywidualna	Naprawa posadzki cementowej	m ²		
			10,38	m ²	10,38	
					RAZEM	10,38
3.4			Wykładzina PCV			
20 d.3.4	SST 8	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
			72,52	m ²	72,52	
					RAZEM	72,52
21 d.3.4	SST 8	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
			72,52	m ²	72,52	
					RAZEM	72,52
22 d.3.4	SST 8	KNR 2-02 1113-07 analogia	Wywinięcie wykładziny na wys. 10cm	m		
			72,84	m	72,84	
					RAZEM	72,84
3.5			Posadzki gresowe			
23 d.3.5	SST 8	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - kolor szary	m ²		
			37,25	m ²	37,25	
					RAZEM	37,25
24 d.3.5	SST 8	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
			33,15	m	33,15	
					RAZEM	33,15
25 d.3.5	SST 8	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - kolor beżowy	m ²		
			5,35	m ²	5,35	
					RAZEM	5,35
4			OKŁADZINY ŚCIENNE			
26 d.4	SST 8	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi kolor jasnobieżowy.	m ²		
			19,23	m ²	19,23	
					RAZEM	19,23
5			ROBOTY MALARSKI			
5.1			Ściany			
27 d.5.1	SST 5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
			363,08	m ²	363,08	
					RAZEM	363,08
28 d.5.1	SST 6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			363,08	m ²	363,08	
					RAZEM	363,08
29 d.5.1	SST 6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian	m ²		
			420,7	m ²	420,70	
					RAZEM	420,70
5.2			Sufity			
30 d.5.2	SST 5	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
			126,94	m ²	126,94	
					RAZEM	126,94
31 d.5.2	SST 6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		

11.10.2026

MS

PRZEDMIAR

PR_01_SMA_IZAB_BUD.ath

30.09.2026

Lp.	Nr SST	Podst.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			126,94	m ²	126,94	
					RAZEM	126,94
32 d.5.2	SST 6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 126,94	m ²		
				m ²	126,94	
					RAZEM	126,94
6			STOLARKA			
33 d.6	SST 7	KNR AT-12 0109-01 + KNR AT-12 0109-03	Montaż w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych drzwi D5L jednoskrzydłowych pełnych, przylgowych, ościeżnice obejmujące regulowane w kolorze białym, skrzydła wykończone laminatem CPL/HPL 0,7mm w kolorze podobnym do rzwi istniejących w 4 klasie odporności mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001, w 3 klasie odporności mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001 dla drzwi akustycznych, trzy zawiasy, zamek z wkładką patentową, klamka bezpieczna U-Form ze stali nierdzewnej, uszczelka progowa samoopadająca, uszczelka w ościeżnicy 1,87	m ²		
				m ²	1,87	
					RAZEM	1,87
34 d.6	SST 7	KNR 2-02 1015-06 + KNR 2-02 1015-01	Montaż w ściankach murowanych drzwi D3P jednoskrzydłowych pełnych, przylgowych, ościeżnice obejmujące regulowane w kolorze białym, skrzydła wykończone laminatem CPL/HPL 0,7mm w kolorze podobnym do rzwi istniejących w 4 klasie odporności mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001, w 3 klasie odporności mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001 dla drzwi akustycznych, trzy zawiasy, zamek z wkładką patentową, klamka bezpieczna U-Form ze stali nierdzewnej, uszczelka progowa samoopadająca, uszczelka w ościeżnicy 2,07	m ²		
				m ²	2,07	
					RAZEM	2,07
35 d.6	SST 7	KNR 2-02 1015-06 + KNR 2-02 1015-01	Montaż w ściankach murowanych drzwi D6L jednoskrzydłowych pełnych, przylgowych, ościeżnice obejmujące regulowane w kolorze białym, skrzydła wykończone laminatem CPL/HPL 0,7mm w kolorze podobnym do rzwi istniejących w 4 klasie odporności mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001, w 3 klasie odporności mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001 dla drzwi akustycznych, trzy zawiasy, zamek z wkładką patentową, klamka bezpieczna U-Form ze stali nierdzewnej, uszczelka progowa samoopadająca, uszczelka w ościeżnicy 1,87	m ²		
				m ²	1,87	
					RAZEM	1,87
36 d.6	SST 7	KNR 2-02 1015-06 + KNR 2-02 1015-01	Montaż w ściankach murowanych drzwi D4L jednoskrzydłowych pełnych, przylgowych, ościeżnice obejmujące regulowane w kolorze białym, skrzydła wykończone laminatem CPL/HPL 0,7mm w kolorze podobnym do rzwi istniejących w 4 klasie odporności mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001, w 3 klasie odporności mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001 dla drzwi akustycznych, trzy zawiasy, zamek z wkładką patentową, klamka bezpieczna U-Form ze stali nierdzewnej, zamek łazienkowy, podcięcie w skrzydle drzwiowym 0,022 m ² , uszczelka w ościeżnicy 2,07	m ²		
				m ²	2,07	
					RAZEM	2,07
37 d.6	SST 7	KNR AL-01 0304-06 analogia	Montaż - samozamykacz do drzwi (doposażenie drzwi istniejących) 1	szt		
				szt	1,00	
					RAZEM	1,00
7			ŚLUSARKA			
38 d.7	SST 7	KNR-W 2-02 1040-02	Montaż w ściankach murowanych drzwi D1P zewnętrznych dwuskrzydłowych lakierowanych proszkowo w kolorze białym w 4 klasie odporności mechanicznej wg normy PN-EN1192:2001, min. trzy zawiasy z zamkiem, wkładką patentową, uszczelką obwiedniową w ościeżnicy i progową opadającą w skrzydle, przeszklenie ze szkła bezpiecznego, klamka bezpieczna u-Form ze stali nierdzewnej oraz samozamykaczem w skrzydle czynnym. 5,38	m ²		
				m ²	5,38	
					RAZEM	5,38
39 d.7	SST 7	KNR-W 2-02 1040-02	Montaż w ściankach murowanych drzwi D2P wewnętrznych dwuskrzydłowych lakierowanych proszkowo w kolorze białym w 4 klasie odporności mechanicznej wg normy PN-EN1192:2001, min. trzy zawiasy z zamkiem, wkładką patentową, uszczelką obwiedniową w ościeżnicy i progową opadającą w skrzydle, przeszklenie ze szkła bezpiecznego, klamka bezpieczna u-Form ze stali nierdzewnej oraz samozamykaczem w skrzydle czynnym. 5,38	m ²		
				m ²	5,38	
					RAZEM	5,38
40 d.7	SST 7	KNR 4-01 0322-05 kalk. własna	Obsadzenie wycieraczek wewnętrznych GUMA/SZCZOTKA o powierzchni do 1.0 m ² w podłogach betonowych 2	szt.		
				szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
41 d.7	SST 7	KNR 4-01 0322-05 kalk. własna	Obsadzenie wycieraczek zewnętrznych GUMA/GUMA o powierzchni do 1.0 m ² w podłogach betonowych	szt.		

11.10.2026

MS

Lp.	Nr SST	Podst.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
42	SST 7	KNR 2-02 1207-06	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej	m		
d.7		kalk. własna	20,73	m	20,73	
					RAZEM	20,73
8			MEBLE			
8.1			Stoły biurka			
43	SST 9	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - Stół do jadalni, 70x70cm	szt.		
d.8.1			3	szt.	3,00	
					RAZEM	3,00
44	SST 9	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - Biurko, kolor drewnopodobny, 140x70cm	szt.		
d.8.1			3	szt.	3,00	
					RAZEM	3,00
45	SST 9	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - Biurko, kolor drewnopodobny, 140x70cm	szt.		
d.8.1			3	szt.	3,00	
					RAZEM	3,00
46	SST 9	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - Stół stolika dla interesantów	szt.		
d.8.1			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
47	SST 9	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - do cichej pracy naprzemiennej dla zatrudnionych w BOK	szt.		
d.8.1			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
48	SST 9	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - ładaj oddzielająca pracowników od Klientów	szt.		
d.8.1			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
8.2			Krzesła			
49	SST 9	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - Krzesło do jadalni	szt.		
d.8.2			12	szt.	12,00	
					RAZEM	12,00
50	SST 9	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - Krzesło biurowe	szt.		
d.8.2			7	szt.	7,00	
					RAZEM	7,00
51	SST 9	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - Krzesło dla interesantów	szt.		
d.8.2			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
8.3			Szafy			
52	SST 9	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - Szafki pracownicze, 50x40xm	szt.		
d.8.3			5	szt.	5,00	
					RAZEM	5,00
53	SST 9	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - Szafa na wymiar, 80x60x240cm	szt.		
d.8.3			5	szt.	5,00	
					RAZEM	5,00
54	SST 9	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - Szafa na wymiar, 100x60x240cm	szt.		
d.8.3			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
55	SST 9	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - Szafa na wymiar, 150x60x240cm	szt.		
d.8.3			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
56	SST 9	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - Szafa na wymiar, 180x60x240cm	szt.		
d.8.3			3	szt.	3,00	
					RAZEM	3,00
57	SST 9	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - Szafa na wymiar, 233x60x240cm	szt.		
d.8.3			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
8.4			Pozostałe			
58	SST 9	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - Półka, 68x35cm, kolor drewnopodobny	szt.		
d.8.4						

Lp.	Nr SST	Podst.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
59 d.8.4	SST 9	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - Kosze do śmieci (segregacja)	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
9			WYPOSAŻENIE			
9.1			Wyposażenie łazienki			
60 d.9.1	SST 9	KNR 5-08 0301-13 kalk. własna	Montaż - Lustro uchylne z rączką dla niepełnosprawnych, 60x60cm	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
61 d.9.1	SST 9	KNR 5-08 0301-13 kalk. własna	Montaż - Poręcz ścienna ruchoma umywalkowa dł. 60cm	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
62 d.9.1	SST 9	KNR 5-08 0301-13 kalk. własna	Montaż - Poręcz ścienna ruchoma przy WC dł. 80cm	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
63 d.9.1	SST 9	KNR 5-08 0301-13 kalk. własna	Montaż - Poręcz ścienna przy WC, dł. 60cm	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
64 d.9.1	SST 9	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - Szafa na wymiar, 80x60x240cm do pomieszczeń mokrych	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
65 d.9.1	SST 9	KNR 5-08 0301-13 kalk. własna	Dostawa i montaż - Dozownik łokciowy płynu do mycia rąk poj. 0,5l	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
66 d.9.1	SST 9	KNR 5-08 0301-13 kalk. własna	Dostawa i montaż - Dozownik łokciowy środków dezynfekcyjnych rąk poj. 0,5l	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
67 d.9.1	SST 9	KNR 5-08 0301-13 kalk. własna	Dostawa i montaż - Podajnik ręczników papierowych	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
68 d.9.1	SST 9	KNR 5-08 0301-13 kalk. własna	Dostawa i montaż - Podajnik papieru toaletowego	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
69 d.9.1	SST 9	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - Kosz na odpady	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
70 d.9.1	SST 9	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - Szczotka WC	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
9.2			Zabudowa kuchenna			
71 d.9.2	SST 9	KNR 2-02 1021-07 kalk. własna	Szafki kuchenne zlewozmywakowe	m ²		
			0,64	m ²	0,64	
					RAZEM	0,64
72 d.9.2	SST 9	KNR 2-02 1021-08 kalk. własna	Szafki kuchenne nadpodłogowe jednodrzwiowe wraz z blatami	m ²		
			2,08	m ²	2,08	
					RAZEM	2,08
73 d.9.2	SST 9	KNR 2-02 1021-10 kalk. własna	Szafki kuchenne wiszące jednodrzwiowe	m ²		
			2,04	m ²	2,04	
					RAZEM	2,04
74 d.9.2	SST 9	wycena indywidualna	Dostawa - Kuchenka mikrofalowa	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
75 d.9.2	SST 9	wycena indywidualna	Dostawa - Lodówka wolnostojąca	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00

Lp.	Nr SST	Podst.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
76 d.9.2	SST 9	wycena indywidualna	Dostawa - Kuchenka gazowa z piekarnikiem 1	szt. szt.	 1,00	
					RAZEM	1,00
77 d.9.2	SST 9	wycena indywidualna	Dostawa - Okapu kuchennego 1	szt. szt.	 1,00	
					RAZEM	1,00
10			POCHYLNIA			
10.1			roboty ziemne			
78 d.10.1	SST 2	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 24,03	m ³ m ³	 24,03	
					RAZEM	24,03
79 d.10.1	SST 2	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 11,09	m ³ m ³	 11,09	
					RAZEM	11,09
80 d.10.1	SST 2	KNR 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów dowiezionym pichem z ubiciem warstwami co 15 cm 8,03	m ³ m ³	 8,03	
					RAZEM	8,03
10.2			konstrukcja			
81 d.10.2	SST 2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 0,66	m ³ m ³	 0,66	
					RAZEM	0,66
82 d.10.2	SST 2	KNR 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa 6,59	m ² m ²	 6,59	
					RAZEM	6,59
83 d.10.2	SST 2	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 17,55	m ³ m ³	 17,55	
					RAZEM	17,55
84 d.10.2	SST 2	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 8,03	m ³ m ³	 8,03	
					RAZEM	8,03
85 d.10.2	SST 2	KNR-W 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe betonowe - ręczne układanie betonu 1,74	m ³ m ³	 1,74	
					RAZEM	1,74
86 d.10.2	SST 2	KNR-W 2-02 0901-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - pod izolację pionową 13,05	m ² m ²	 13,05	
					RAZEM	13,05
87 d.10.2	SST 2	KNR-W 2-02 0603-09 + KNR-W 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy 13,05	m ² m ²	 13,05	
					RAZEM	13,05
10.3			obramowania			
88 d.10.3	SST 2	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 19,3	m m	 19,30	
					RAZEM	19,30
89 d.10.3	SST 2	KNR 0-11 0322-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 4,4	m ² m ²	 4,40	
					RAZEM	4,40
10.4			wykończenie			
90 d.10.4	SST 2	KNR-W 2-02 0922-01	Wyprawy z masy tynkokarskiej wykonywane mechanicznie na ścianach pochylnej i schodów wraz z naprawą istniejącej elewacji 7,08	m ² m ²	 7,08	
					RAZEM	7,08
91 d.10.4	SST 8	KNR 0-12II 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej 15,31	m ² m ²	 15,31	
					RAZEM	15,31
11			WYWIEZIEŃ GРУ			
92 d.11	SST 2	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 19,73	m ³ m ³	 19,73	

PRZEDMIAR

PR_01_SMA_IZAB_BUD.ath

30.09.2026

Lp.	Nr SST	Podst.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	19,73
93 d.11	SST 2	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 29 19,73	m ³		
				m ³	19,73	
					RAZEM	19,73
94 d.11	SST 2	KNR 4-01 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 12,94	m ³		
				m ³	12,94	
					RAZEM	12,94

11.10.2026

MS