

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa parteru budynku biurowego na terenie
oczyszczalni ścieków "MOKRE ŁĄKI",
ADRES INWESTYCJI : dz.ew. nr 865/9, obręb 0025 TRUSKAW
INWESTOR : Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin
Mokre Łąki Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : Mokre Łąki 8, 05-080 Truskaw
BIURO PROJEKTÓW : Stajno Miernik Architekci Sp. z o.o.
ADRES BIURA : Ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa
BRANŻA: : INSTALACJE ELEKTRYCZNE
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Mirosław Sujka
DATA OPRACOWANIA : 30.09.2026

Opracował
Mirosław Sujka

Data opracowania
poniedziałek, 12 październik 2026

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

PR_03_SMA_IZAB_ELE.ath

30.09.2026

Lp.	Pozycje	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	1 - 2	ROZDZIELNICE	0,00
2	3 - 18	INSTALACJA SIŁOWA	0,00
3	19 - 42	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	0,00
4	43 - 49	SIEĆ LAN	0,00
5	50 - 59	INSTALACJA PRZYZYWOWA	0,00
6	60 - 65	ROBOTY TOWARZYSZĄCE	0,00
		RAZEM	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nr SST	Podst.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Instalacja elektryczna						
1			ROZDZIELNICE			
1 d.1	SST 16	KNR 5-14 0101-01 analiza indywidualna	Wymiana rozdzielniwy głównej RG wraz z podłączeniem obwodów piętro- wych 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
2 d.1	SST 16	KNNR 5 0406-0100	Montaż przycisku PWP przy wejściu głównym 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
					RAZEM	1,00
2		45310000-3	INSTALACJA SIŁOWA			
2.1			Przewody			
3 d.2.1	SST 16	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 374	m m	 374,00	 374,00
					RAZEM	374,00
4 d.2.1	SST 16	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 374	m m	 374,00	 374,00
					RAZEM	374,00
5 d.2.1	SST 16	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 2,8	m³ m³	 2,80	 2,80
					RAZEM	2,80
6 d.2.1	SST 16	KNNR 5 0204-0500	Przewody kabelkowe YDYpzo 3x2,5 mm płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm² układane w tynku na podłożu innym niż betonowe 363	m m	 363,00	 363,00
					RAZEM	363,00
7 d.2.1	SST 16	KNNR 5 0204-0500	Przewody kabelkowe HDGs 5x2,5 E90 mm płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm² układane w tynku na podłożu innym niż betonowe 11	m m	 11,00	 11,00
					RAZEM	11,00
2.2			Gniazda			
2.2.1			Przygotowanie			
8 d.2.2.1	SST 16	KNNR 5 0301-01	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny 58	szt. szt.	 58,00	 58,00
					RAZEM	58,00
9 d.2.2.1	SST 16	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 58	szt. szt.	 58,00	 58,00
					RAZEM	58,00
2.2.2			Zestaw			
10 d.2.2.2	SST 16	KNR 5-08 0309-03 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- wych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - zestaw 2xG+2xK+3xRJ45 - gniazda 2G 12	szt. szt.	 12,00	 12,00
					RAZEM	12,00
11 d.2.2.2	SST 16	KNR 5-08 0309-03 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- wych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - zestaw 2xG+2xK+3xRJ45 - gniazda 2K 12	szt. szt.	 12,00	 12,00
					RAZEM	12,00
2.2.3			Gniazda pojedyncze			
12 d.2.2.3	SST 16	KNR 5-08 0309-03 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- wych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 8	szt. szt.	 8,00	 8,00
					RAZEM	8,00
13 d.2.2.3	SST 16	KNR 5-08 0309-07 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bie- gunowych z uziemieniem klejonych 16A/2.5 mm² z podłączeniem 4	szt. szt.	 4,00	 4,00
					RAZEM	4,00
2.2.4			Gniazda podwójne			
14 d.2.2.4	SST 16	KNR 5-08 0309-03 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- wych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - podwójne 14	szt. szt.	 14,00	 14,00
					RAZEM	14,00

Lp.	Nr SST	Podst.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.2.2.4	SST 16	KNR 5-08 0309-07	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem klejonych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem - podwójne 8	szt. szt.	 8,00	
					RAZEM	8,00
2.3			pomiary			
16 d.2.3	SST 16	KNNR 5 1301-0100	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 10	pomiar pomiar	 10,00	
					RAZEM	10,00
17 d.2.3	SST 16	KNNR 5 1304-0500	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1,00	
					RAZEM	1,00
18 d.2.3	SST 16	KNNR 5 1304-0600	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 9	szt. szt.	 9,00	
					RAZEM	9,00
3 0-3	4531000	45310000-3	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA			
3.1			Przewody			
19 d.3.1	SST 17	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w cegle 580	m m	 580,00	
					RAZEM	580,00
20 d.3.1	SST 17	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 580	m m	 580,00	
					RAZEM	580,00
21 d.3.1	SST 17	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 4,35	m ³ m ³	 4,35	
					RAZEM	4,35
22 d.3.1	SST 17	KNNR 5 0204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku na podłożu innym niż betonowe 0	m m	 0,00	
					RAZEM	0,00
3.2			Osprzęt			
23 d.3.2	SST 17	KNNR 5 0301-01	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny 15	szt. szt.	 15,00	
					RAZEM	15,00
24 d.3.2	SST 17	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 15	szt. szt.	 15,00	
					RAZEM	15,00
25 d.3.2	SST 17	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 7	szt. szt.	 7,00	
					RAZEM	7,00
26 d.3.2	SST 17	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 3	szt. szt.	 3,00	
					RAZEM	3,00
27 d.3.2	SST 17	KNR AL-01 0201-01	Montaż czujki ruchu 5	szt. szt.	 5,00	
					RAZEM	5,00
3.3			Oprawy			
28 d.3.3	SST 17	KNNR 5 0301-0300 analogia	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu betonowym 43	szt. szt.	 43,00	
					RAZEM	43,00
29 d.3.3	SST 17	KNNR 5 0502-0200	Montaż na przygotowanym podłożu - Y5 Oprawa awaryjna ARROW N IP 40 odległość rozpoznawania 25m 7	kpl kpl	 7,00	
					RAZEM	7,00
30 d.3.3	SST 17	KNNR 5 0502-0200	Montaż na przygotowanym podłożu - XS20T Oprawa awaryjna EXIT S IP65 LED 1W 2	kpl kpl	 2,00	
					RAZEM	2,00

Lp.	Nr SST	Podst.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31 d.3.3	SST 17	KNNR 5 0502-0200	Montaż na przygotowanym podłożu - XS20 Oprawa awaryjna EXIT S IP65 LED 1W 1	kpl kpl	 1,00	
					RAZEM	1,00
32 d.3.3	SST 17	KNNR 5 0502-0200	Montaż na przygotowanym podłożu - QP1 Oprawa awaryjna AXP 190 lm 1H nastropowa soczewka symetryczna szeroka IP65/20 montaż dostropowy 1	kpl kpl	 1,00	
					RAZEM	1,00
33 d.3.3	SST 17	KNNR 5 0502-0200	Montaż na przygotowanym podłożu - G26 Oprawa awaryjna AXN3 400 lm 1H nastropowa soczewka symetryczna szeroka IP 20 montaż nastropowy 7	kpl kpl	 7,00	
					RAZEM	7,00
34 d.3.3	SST 17	KNNR 5 0502-0200	Montaż na przygotowanym podłożu - G24 Oprawa awaryjna AXN3 400 lm 1H nastropowa soczewka symetryczna wąska IP 20 montaż nastropowy 1	kpl kpl	 1,00	
					RAZEM	1,00
35 d.3.3	SST 17	KNNR 5 0502-0200	Montaż na przygotowanym podłożu - G17 Oprawa awaryjna AXN3 dwustronna 280 lm 1H nastropowa soczewka korytarzowa szeroka R1 IP 20 montaż nastropowy 2	kpl kpl	 2,00	
					RAZEM	2,00
36 d.3.3	SST 17	KNNR 5 0502-0200	Montaż na przygotowanym podłożu - Oprawy oświetleniowe BL1 600x600 840 ED 5000lm 34W IP40/44 9	kpl kpl	 9,00	
					RAZEM	9,00
37 d.3.3	SST 17	KNNR 5 0502-0200	Montaż na przygotowanym podłożu - Oprawy oświetleniowe BL2 600x600 840 ED 3500lm 22W IP40/44 5	kpl kpl	 5,00	
					RAZEM	5,00
38 d.3.3	SST 17	KNNR 5 0501-01	Montaż na przygotowanym podłożu - Oprawy oświetleniowe DLS1 M 840 ED 1600lm 14W IP65 3	kpl. kpl.	 3,00	
					RAZEM	3,00
39 d.3.3	SST 17	KNNR 5 0501-01	Montaż na przygotowanym podłożu - Oprawy oświetleniowe DLS2 M 840 ED 2600lm 25W IP65 5	kpl. kpl.	 5,00	
					RAZEM	5,00
3.4			Pomiary			
40 d.3.4	SST 17	KNNR 5 1301-0100	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3	pomiar pomiar	 3,00	
					RAZEM	3,00
41 d.3.4	SST 17	KNNR 5 1304-0500	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1,00	
					RAZEM	1,00
42 d.3.4	SST 17	KNNR 5 1304-0600	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 2	szt. szt.	 2,00	
					RAZEM	2,00
4		45314320-0	SIEĆ LAN			
43 d.4	SST 19	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny 12	szt. szt.	 12,00	
					RAZEM	12,00
44 d.4	SST 19	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 12	szt. szt.	 12,00	
					RAZEM	12,00
45 d.4	SST 19	KNR AT-15 0108-02	Montaż gniazd 2xRJ45 kat.6 6	szt. szt.	 6,00	
					RAZEM	6,00
46 d.4	SST 19	KNR AT-15 0108-04	Montaż gniazd 1x RJ45 kat.6 6	szt. szt.	 6,00	
					RAZEM	6,00
47 d.4	SST 19	KNNR 5 0101-06	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton 72	m m	 72,00	
					RAZEM	72,00
48 d.4	SST 19	KNNR 5 0203-01	Przewody wciągane do rur-Kabel wieloparowy U/FTP kat. 6a	m		

Lp.	Nr SST	Podst.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			240	m	240,00	
					RAZEM	240,00
49 d.4	SST 19	KNR AT-14 0111-01	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami.	pomiar		
			12	pomiar	12,00	
					RAZEM	12,00
5			INSTALACJA PRZYZYWOWA			
50 d.5	SST 19	KNR AL-01 0112-01 analogia	Montaż transformatora - robocizna	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
51 d.5	SST 19	KNR AL-01 0108-01 analogia	Montaż modułu FD 4973 - lampka salowa trójkolorowa z elektroniką - robocizna	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
52 d.5	SST 19	KNR AL-01 0402-01 analogia	Montaż przycisku z lampką kasownika FD 4831 - robocizna	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
53 d.5	SST 19	KNR AL-01 0402-01 analogia	Montaż przycisku pociągowego wezwania FD 4840 - robocizna	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
54 d.5	SST 19	KNR AL-01 0112-01 analogia	Montaż adaptera BASIC55 do systemu przyzywowego - robocizna	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
55 d.5	SST 19	KNR AL-01 0402-01 analogia	Dostawa kompletnego systemu przyzywowego (materiał)	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
56 d.5	SST 19	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle w obrębie toalet	m		
			10	m	10,00	
					RAZEM	10,00
57 d.5	SST 19	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
			10	m	10,00	
					RAZEM	10,00
58 d.5	SST 19	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
			20	m	20,00	
					RAZEM	20,00
59 d.5	SST 19	KNR AT-14 0111-01	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami.	pomiar		
			1	pomiar	1,00	
					RAZEM	1,00
6			ROBOTY TOWARZYSZĄCE			
60 d.6	SST 16	analiza indywidualna	Demontaż starej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
61 d.6	SST 16	KNR 4-01 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
			12	szt.	12,00	
					RAZEM	12,00
62 d.6	SST 16	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
			6	szt.	6,00	
					RAZEM	6,00
63 d.6	SST 16	KNR 4-01 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.	szt.		
			12	szt.	12,00	
					RAZEM	12,00
64 d.6	SST 16	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.		

PRZEDMIAR

PR_03_SMA_IZAB_ELE.ath

30.09.2026

Lp.	Nr SST	Podst.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			6	szt.	6,00	
					RAZEM	6,00
65 d.6	SST 16	KNR 4-01 0108-09 0108- 10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość 30 km	m ³		
			1,5	m ³	1,50	
					RAZEM	1,50

11.10.2026

MS