

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ NADPROŻY

Poz.	Profil	Szt./ el.	Długość jedn. (mm)	Długość całk. (mm)	Masa jedn. (kg)	Masa całk. (kg)
N1						
1	C140 /St3S	2	1510	3020	16,00	48,32
2	Rura Ø 51/5,6 /St3S	5	110	550	6,27	3,45
3	Śruba stal M20	5	170			
N2						
4	C140 /St3S	2	1410	2820	16,00	45,12
2	Rura Ø 51/5,6 /St3S	5	110	550	6,27	3,45
3	Śruba stal M20	5	170			
N3						
5	L130x65x10 /St3S	2	1410	2820	14,60	41,17
6	Rura Ø 51/5,6 /St3S	5	110	550	6,27	3,45
7	Śruba stal M20	5	160			
MASA CAŁK.					144,96	

INWESTYCJA: Zmiana aranżacji parteru budynku biurowego przy Oczyszczalni Ścieków Mokre Łąki					
INWESTOR: Mokre Łąki Sp. z o.o. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Mokre Łąki 8, 05-080 Truskaw					
JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: Stajno Miernik Architektki Sp. z o.o. UL. ŚWIERADOWSKA 47, 02-662 WARSZAWA TEL. 607 073 670					
FAZA PROJEKTU: PROJ. TECHNICZNY					
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:					
KONSTRUKCJA PROJEKTANT:	mgr inż. Tomasz Dragan upr. MAZ/0336/PWBKb/20 do proj. w sp. konstr. b.o.				
KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Paweł Chmielewski nr upr. Wa-523/91 do proj. w sp. konstr. b.o.				
TYTUŁ RYSUNKU: ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ NADPROŻY					
DATA: 03.2026	BRANŻA: Konstrukcja	SKALA: -	NR RYSUNKU: K-02	REWIZJA: 00	NR STRONY: